



D. José Antonio Damián López, Arquitecto Técnico Municipal de la Villa de Ajalvir, por la presente tengo a bien,

INFORMAR:

Que a requerimiento de la Concejalía de Obras de este Ayuntamiento giro visita de inspección a las instalaciones de la Piscina Municipal, sitas en la calle Víctor Hurtado, para comprobar el estado del muro de la rampa de acceso a las depuradoras.

En dicha visita se comprueba la existencia de un Álamo Blanco, de grandes dimensiones, muy próximo al muro de contención de acceso a la rampa. El alcorque del árbol está levantado, observándose también la existencia de grietas en la solera del pavimento próximo, debido a la proliferación de raíces superficiales.

El muro, objeto del informe está vencido, perdiendo su verticalidad hacia el interior con un desplazamiento de unos 5 cm en la coronación respecto a la base.

Una de las causas de la pérdida de verticalidad del muro, según mi leal saber y entender, es la incidencia directa de las raíces de árbol, esta especie tiene un sistema radicular muy fuerte y extenso, por lo que este Técnico cree conveniente la valoración por parte de este Ayuntamiento del trasplante de dicho árbol a otro lugar o la tala del mismo para evitar así el colapso del muro (para poder ser talado se deberá contar con informe favorable de Ingeniero de Montes) procediéndose a continuación al arreglo del muro.

De lo que informo para su conocimiento y a los efectos oportunos.

En Ajalvir, a 27 de enero de 2020

El Arquitecto Técnico Municipal
D. José Antonio Damián López